

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

к застройке стендов  
на конференции «ЦИПР 2025»

**Наименование:** Конференция ЦИПР 2025

**Даты проведения:** 02 — 08 июня 2025 г.

**Адрес:** Россия, Нижегородская область,  
Нижний Новгород, Совнаркомовская улица, 13,  
Нижегородская Ярмарка

## ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

№	Должность	ФИО	№ Телефона
1	Директор по строительству	Пожидаев Павел Александрович	+7 926 108 4279
2	Руководитель стройконтроля	Фаткулин Радий Робертович	+7 916 597 2122
3	Специалист по мультимедийному оборудованию	Ломакин Александр Владимирович	+7 926 975 9798

### ВНИМАНИЕ!

**ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ГРУЗОВ И Т.Д. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ПЕРИОД С 08:00 ДО 20:00. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМО ДО 16:00 ТЕКУЩЕГО ДНЯ ПЕРЕДАТЬ ОРГАНИЗАТОРУ ИНФОРМАЦИЮ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТА И КОНТАКТОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА МОНТАЖ В НОЧНУЮ СМЕНУ, А ТАКЖЕ ОПЛАТИТЬ СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий документ содержит общие требования, предъявляемые к порядку производства работ по монтажу (строительству) и демонтажу выставочных стендов, оборудования, предоставления услуг, осуществляемых участниками (далее Экспонентами) и (или) сторонними застройщиками (далее – Застройщиками) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (далее – Мероприятие).

**1.2.** Площадь застройки определяется договором, заключаемым между Экспонентом и Организатором Мероприятия – Обществом с ограниченной ответственностью «ОМГ» (далее – Организатор).

**1.3.** Аккредитация Экспонентов (Застройщиков), их допуск на территорию застройки проводится в соответствии с договором, заключенным между Организатором и Экспонентом.

**1.4.** Стоимость аккредитации определяется тарифами Организатора.

**1.5.** Под выставочным стендом стандартной конструкции понимается: стенд, построенный из стандартного оборудования: SYMA, OKTANORM, MAXIMA, CONSTA, BEMATRIX и т.п.

**1.6.** Под выставочным стендом нестандартной конструкции понимается: стенд, построенный из нестандартного оборудования. Строительство выставочных стендов нестандартной конструкции производится только из оборудования Экспонента, по индивидуальному проекту с предварительным предоставлением визуализации Организатору.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ**

**2.1.** Экспонентам в срок до 01 апреля 2025 г. необходимо сообщить Организатору сведения о Застройщиках, привлекаемых ими на проектные и строительно-монтажные работы.

**2.2.** Организации, предприниматели без образования юридического лица, а также физические лица, производящие сборку и монтаж выставочных конструкций и оборудования, выполняющие художественно-оформительские работы на арендуемых выставочных площадях являются застройщиками выставочных площадей (далее – Застройщик)

**2.3.** Допуск на выставочные площади Застройщика производится в сроки, предусмотренные договором между Организатором и Экспонентом, после прохождения **аккредитации** – контроля представленной ими проектно-технической документации стендов (застройки выставочных залов) на соответствие правилам и требованиям, действующим на территории проведения Конференции, законодательным актам Российской Федерации.

**2.4.** Застройщики, не прошедшие аккредитацию, на выставочные площади не допускаются.

**2.5.** Перечень документов, необходимых для прохождения аккредитации определяет **Положение об аккредитации** Организатора, разработанное на основе нормативных документов Российской Федерации, а также требований и правил Конференции.

**2.6.** Если работы у Экспонента выполняются несколькими Застройщиками, то аккредитацию обязан получить каждый Застройщик.

**2.7.** Все выставочные стенды устанавливаются в границах отведенной для Экспонента выставочной площади.

**2.8.** Стандартная высота типовых стендовых конструкций 2,50 м. На любое превышение обозначенной высоты, в том числе при строительстве двухэтажного стенда, Застройщик обязан предоставить Организатору Проектную документацию с расчетом нагрузки, свидетельствующую о безопасности выставочного стенда и используемого оборудования в соответствии с требованиями стандартов безопасности, установленные ГОСТами. Максимальная разрешенная высота стендов, включая дополнительные конструкции, составляет 6,5 метра (если это позволяют возможности павильонов).

**2.9.** При проведении монтажных работ на высоте от 1,8 метров и более от уровня пола должны выполняться требования безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782Н. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и иметь при себе удостоверение, подтверждающее право производства работ на высоте.

**2.10.** Ответственность за соблюдение техники безопасности при монтаже, эксплуатации и демонтаже стенда несет Экспонент (или Застройщик). На время проведения монтажных работ Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик обеспечивает своих сотрудников надлежащей спецодеждой с названием организации и средствами индивидуальной защиты (каска, очки, перчатки и т.д. в соответствии с требованиями правил) и несет ответственность за использование их своим персоналом. Возле стенда устанавливает табличку с указанием названия стенда, название организации Застройщика, ФИО и телефон ответственного по застройке стенда. В период проведения Мероприятия ответственность за соблюдение техники безопасности при эксплуатации стенда несет Экспонент.

**2.11.** Экспонент (или Застройщик) заблаговременно (по Форме №4):

- предоставляется полный список ввозимых конструкций и оборудования в 2 экз., заверенный ответственным лицом Экспонента (или Застройщика) и уполномоченным лицом Организатора;
- все конструкции и оборудование должны быть маркированы Застройщиками стойкой краской или другими способами.

**2.12.** Размещение на стендах стандартной застройки, выполненных Организатором, дополнительного освещения или мобильных стендов, в том числе и имеющих собственные электрические цепи, допускается только по согласованию с Организатором. Монтаж элементов нестандартных конструкций, стендов и интерьерного оформления не являющихся экспонатами внутри стандартных модульных конструкций (самостоятельная достройка стандартного стенда Экспонентом или привлеченным для этой цели Застройщиком) возможна только по согласованию с Организатором при прохождении контроля проектно-технической документации предполагаемых работ (аккредитации).

**2.13.** При проектировании и строительстве двухэтажных стендов, а также силовых конструкций подвесов Экспоненты или привлекаемый для этих целей Застройщик обязаны выполнять требования законодательства и условия договора заключенного с Организатором.

**2.14.** Электротехнические работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

**2.15. Требования к лестничным пролетам:**

- основными лестницами могут быть только прямые маршевые лестницы;
- ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм;
- ширина ступени — не менее 250 мм;
- расчетная нагрузка лестниц должна быть 500 кг/м;
- угол наклона маршевых лестниц не должен превышать 36 градусов относительно горизонтальной оси;
- при высоте лестницы более 450 мм она должна быть оборудована ограждением с перилами;
- перила лестницы должны быть высотой 1100 мм и выдерживать боковую нагрузку 100 кг/м<sup>2</sup>.

**2.16. Брендинг внешних стен стенда запрещен.**

**2.17. Технологическое расстояние между стендами на Мероприятии отсутствует. Видимые задние и боковые части стенда, должны закрываться белым баннером или иным непросвечивающим плотным материалом без логотипов.**

**2.18. Хранение вещей и оборудования экспонентов в Техзонах категорически запрещено. Нахождение персонала экспонентов в Техзонах категорически запрещено.**

**2.19.** В пожарном проходе за стендами (сооружениями) категорически запрещается хранить вспомогательное оборудование, тару, строительные конструкции, одежду и др. Категорически запрещается застройка запасных выходов, мест нахождения электрощитов и пожарных кранов.

Организатор оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов.

**2.20.** При строительстве стендов и других сооружений категорически запрещается сверление (иная деформация) пола и стен. В случае несанкционированной деформации с Экспонента взимается за восстановительные работы поврежденных поверхностей и штрафные санкции за нарушение правил площадки с последующим отзывом аккредитации Застройщика и внесении в перечень не добросовестных Застройщиков.

**2.21.** Если при проведении монтажных или демонтажных работ существует риск повреждения пола строительными и крупногабаритными конструкциями, тарой или вспомогательным оборудованием место проведения работ закрывается защитным фанерным покрытием. Подвоз и вывоз оборудования и материалов также осуществляется по специально оборудованным защитным покрытием проездам. Монтаж защитного покрытия выполняют представители Организатора в соответствии с действующими тарифами.

**2.22.** Строительство нестандартных стендов должно производиться из элементов

высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях застройщика. Запрещается использовать при изготовлении конструкций стенда материалы типа ГКП, ГКЛ, гипрок и т.п. В выставочных залах разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов (используемые материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствия, материалы, краски не должны иметь запаха) с предварительным укрытием полов защитной пленкой. Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных работ. Использование силикатного стекла запрещено.

**2.23. Техническая документация о легких конструкциях, подвешиваемых к потолочным фермам выставочных залов, должна быть согласована с Организатором, в срок, установленный Положением об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на Мероприятии. Для согласования предоставляются следующие документы:**

- Проект стенда;
- Информационное письмо с указанием веса конструкции, количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование, монтаж и технику безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции;

**2.24.** Для фиксации напольных покрытий допускается применение исключительно малярного скотча или специальных лент с клейким слоем, не оставляющих следов после удаления.

**2.25.** Работы по монтажу и демонтажу стендов осуществляются в установленное рабочее время **с 08.00 до 20.00**, если иное не предусмотрено договором. **В последний день монтажа Мероприятия – с 8.00 до 18.00.** Сверхурочное использование выставочных площадей в период монтажа/демонтажа осуществляется за дополнительную плату, согласно тарифам Перечня предоставляемых услуг.

**2.26.** Заявку на дополнительные услуги необходимо направить Организатору **до 01 мая 2025 года**, с момента начала монтажных работ. При подаче заявки за 20 дней до начала монтажа, стоимость увеличивается на 50%, за 10 дней на 100%, в день монтажа на 200%.

**2.27.** Продление периода строительно-монтажных работ оформляется в установленном порядке по согласованию с ответственным за застройку, назначенного Экспонентом (или Застройщиком), до 16.00 дня сверхурочного использования выставочных площадей и оплачивается в соответствии с тарифами Перечня предоставляемых услуг.

**2.28.** Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузо-разгрузочных и иных работ силами застройщиков и экспонентов категорически запрещен, за несанкционированный заезд внутрь павильонов на Застройщика накладываются штрафные санкции.

**2.29.** Складирование строительных материалов, экспонатов и конструкций в пе-

**риод монтажа (демонтажа) допускается только в пределах выставочной площади, переданной под застройку. Не допускается загромождение проходов между стендами.**

**2.30.** Окончание строительно-монтажных и художественно-оформительских работ **не позднее 18:00 накануне дня начала мероприятия**, если иное не указано в Договоре с Организатором мероприятия. Нарушение времени окончания монтажных работ влечет штрафные санкции.

**2.31.** В общий период проведения Мероприятия контроль за соблюдением действующих норм и правил при монтаже и демонтаже как самого стенда, так и его оформления, за выполнением требований при проведении работ, предусмотренных законодательством, а также соблюдением техники безопасности производит Экспонент (Застройщик) Мероприятия.

**2.32.** В период проведения демонтажа, **необходимо обязательное присутствие ответственного лица от Застройщика.**

**2.33.** После окончания демонтажа Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик получает от представителя Организатора разрешение на выезд после того, как очистит арендуемую площадь и передаст площадь представителю технической службы Организатора на предмет допущенных повреждений. Запрещается утилизация элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, принадлежащие Организатору Мероприятия. Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик может заказать эти услуги у Организатора на условиях, изложенных в разделе 4 настоящего Положения.

**2.34.** Если застройщик не успел закончить демонтаж в установленный срок, Организатор самостоятельно освобождает выставочную площадь от используемого на Мероприятии имущества, включая экспонаты, за счет Экспонента. При этом Организатор не несет ответственности за возможные повреждения при перевозке. И взыскивает с Экспонента (Застройщика) расходы за пользование выставочной площадью со дня окончания срока общего демонтажа Мероприятия по день её освобождения.

### **3. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**3.1.** Погрузо-разгрузочные и такелажные работы на Мероприятии в период монтажа (демонтажа) осуществляется в соответствии с установленным графиком заезда.

**3.2.** Заказ на погрузочно-разгрузочные работы направляется в техническую службу Организатора по Форме №6, в срок, установленный Положением об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на Мероприятии. При отсутствии заказа погрузочно-разгрузочные работы проводятся в порядке очередности. Сто-

имость въезда на Территорию мероприятия собственной грузоподъемной техники Экспонента (Застройщика) осуществляется за отдельную плату по тарифам Организатора.

**3.3.** Въезд в зону погрузки-выгрузки автотранспорта Экспонентов (Застройщиков), прошедших аккредитацию и получивших разрешение Организатора на самостоятельное проведение погрузо-разгрузочных работ, осуществляется строго согласно спискам, переданным службе безопасности, согласно **Положению об аккредитации застройщиков и поставщиков услуг на Конференции «ЦИПР» и Правилам заезда и выезда участников.**

**3.4.** Очередность размещения/вывоза крупногабаритных экспонатов определяется Организатором в соответствии с графиком их завоза/вывоза и последовательности застройки стендов на выставочных площадях с учетом обеспечения возможности перемещения грузов.

**3.5.** График заезда/выезда Экспонентов (Застройщиков) составляется технической службой Организатора. Экспонент (Застройщик) направляет график заезда/выезда на Мероприятие Застройщиков и Экспонентов, в срок, установленный Положением об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на Мероприятии. **В случае нарушения сроков подачи списков и по прибытии на разгрузочно-погрузочные работы, Застройщик оплачивает штраф службе Нижегородской Ярмарки.**

**3.6.** Сведения об особенностях погрузки/выгрузки крупногабаритных и большегрузных экспонатов и их доставки от транспортного средства до места размещения, необходимости использования специальной оснастки Экспонент (Застройщик) стенда направляет в Организатору, в срок, установленный Положением об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на Мероприятии и оплачивает услуги по использованию погрузчика/тележек предоставляемых Организатором согласно тарифам установленным в Перечне услуг.. Во время погрузо-разгрузочных работ Экспонент (Застройщик) предоставляет необходимые технические устройства, изготовленные с учетом действующих нормативных требований (специальные грузозахватные приспособления).

**3.7.** Вывоз оборудования Экспонента (Застройщика) в последний день работы Мероприятия допускается в исключительных случаях по согласованию с Организатором.

**3.8.** Для транспортировки грузов в выставочных залах Экспоненту (Застройщику) разрешается использовать собственные ручные тележки, оснащенные колесами с покрытием из полиуретана или белого каучука. Ввоз тележек в выставочный зал разрешен только через монтажные ворота. Ввоз тележек в другие помещения без разрешения Организатора запрещен.

**3.9.** Демонтаж, сборка стендов и выезд грузов с территории возможен строго после официального окончания работы мероприятия, после выхода всех гостей Мероприятия. За досрочное начало демонтажа, окончания работы стендов, на Экспонента (Застройщика) накладываются штрафные санкции.

## 4. УБОРКА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

**4.1.** В период монтажа и демонтажа уборка выставочных площадей (удаление из зоны проведения работ строительных отходов, упаковки, мелкого мусора и пр.) производится в строго отведенных местах Экспонентом или привлеченным для этих целей Застройщиком, осуществляющим монтаж-демонтаж стендов. **Крупные строительные отходы должны быть максимально измельчены (короба, объемные элементы и т. д. должны быть разломаны для уменьшения занимаемого объема).** Для вывоза крупногабаритного мусора (мусора, который не помещается в мусорные мешки) Экспонент заранее заказывает в технической службе Организатора специальные контейнеры. Оказание услуг – платное, согласно тарифам Перечня услуг. **Стоимость вывоза ТБО учитывается из расчета 1 куб.м. контейнера за 1 кв.м. застройки.**

**4.2.** Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами начинается накануне первого дня мероприятия, с 18:00, после окончания монтажных работ, если иное не указано в Договоре. После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, связанные с образованием пыли, и выставлять мусор в проходы. Если застройка и монтаж стендов не завершены ко времени, предусмотренному правилами площадки и договором, Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории проходов между стендами.

**4.3.** В период проведения Мероприятия в конце каждого рабочего дня мусор со стендов выставляется в проходы в корзинах, имеющихся на стендах.

**4.4.** Услуги по уборке во время монтажа, демонтажа, генеральная уборка и подерживающая уборка включаются в договор с Экспонентом (Застройщиком) по тарифам Перечня предоставляемых услуг.

**4.5.** Привлечение Экспонентом или привлеченным для этих целей Застройщиком услуг клининговых компаний производится по согласованию с Организатором. Необходимые услуги для этих компаний оплачивает Экспонент и/или Застройщик по дополнительному соглашению к договору.

## 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**5.1.** Экспоненты (Застройщики) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, действующие на территории места проведения Мероприятия, положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и несут ответственность за их нарушение в соответствии с действующим законодательством РФ.

**5.2.** Экспоненты (Застройщики) несут ответственность перед Организатором за несоблюдение правил техники безопасности, а также за сохранность предоставленного в аренду и находящегося на арендованных площадях стационарного и выставочного оборудования в период монтажа, работы и демонтажа. В случае порчи или утери выставочного оборудования Участник возмещает нанесенный ущерб в полном размере.

**5.3.** Экспоненты (Застройщики) в целях предотвращения нарушений правил техники безопасности, а также пожарной безопасности и правил охраны труда при эксплуатации электроустановок на выставках и при проведении монтажных и демонтажных работ обязаны:

- выполнять требования Организатора, вытекающие из действующих правил;
- обеспечить противопожарную защиту экспонатов и другого имущества на стенде.

**5.4.** Экспозиция стенда должна быть размещена таким образом, чтобы ширина проходов ко всем пожарным кранам и электрощитам составляла не менее одного метра.

**5.5.** Организатор оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов Экспонентов.

**5.6.** Материалы, применяемые при строительстве и оборудовании выставочных стендов, должны иметь сертификаты соответствия, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

**5.7.** Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок на стенде и обеспечения мер защиты от поражения электрическим током от точки присоединения электрооборудования в сторону Экспонента несет Экспонент.

**5.8.** Несоблюдение правил пожарной и иной безопасности влечет за собой приостановку работ Экспонента (Застройщика) до устранения обнаруженных недостатков. Ответственность за устранение недостатков и возможный срыв сроков мероприятия несет Экспонент, к нарушителям применяются штрафные санкции.

**5.9.** Строго запрещается курение в выставочных павильонах и на экспозициях, к нарушителям применяются штрафные санкции.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ**

**6.1.** Экспонент (Застройщик) может добровольно застраховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на весь период монтажно-демонтажных работ и работы Мероприятия и представить страховой полис при прохождении аккредитации.

**6.2.** В случае причинения вреда имуществу и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате деятельности Экспонента, его застройщика, агента или привлеченным им лиц, в том числе при монтаже и демонтаже, а также в результате эксплуатации стендовых конструкций, обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Экспонента в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.

**6.3.** В случае необходимости Экспонент (Застройщик) может заказать услуги по охране своего стенда за отдельную плату.

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ/ ПРОВЕДЕНИИ/ДЕМОНТАЖЕ СТЕНДОВ

**7.1.** Организатор предоставляет для проведения площади для застройки в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности с учетом строительных норм и правил. До начала работ по монтажу Стенда Экспонент (Застройщик) предоставляют ответственному лицу Организатора планировку стенда.

**7.2.** Экспоненты (Застройщики) стендов обязаны соблюдать установленные в Российской Федерации требования пожарной безопасности.

**7.3.** В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мер на застраиваемых площадях несут Экспонент (Застройщик) в лице руководителя организации или назначенное его приказом ответственное должностное лицо.

Экспонент (Застройщик) обязаны предоставить Организатору копию приказа по своей организации о назначении должностного лица ответственного за пожарную безопасность и аналогичный приказ по его подрядным организациям.

Если копия приказа не предоставлена Организатору, ответственным за пожарную безопасность является руководитель Экспонента (Застройщика).

**7.4.** До начала работ Экспонент (Застройщик) представляют Организатору сведения о всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах и оборудовании для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз вышеуказанных материалов и оборудования на территорию выставочного комплекса без разрешения Организатора не допускается.

**7.5.** При декорировании помещений должны применяться негорючие и экологически безопасные материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Для согласования с ответственным лицом Организатора необходимо представить сертификаты пожарной и экологической безопасности на все материалы и оборудование.

**7.6.** На путях эвакуации и движения участников Мероприятия запрещается устраивать пороги и устанавливать турникеты. Ширина прохода для участников Мероприятия должна быть не менее 3 метров **с обеспечением кольцевого движения**. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.

**7.7.** Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе, питания допускается только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с ответственным лицом Организатора, применение газовых приборов категорически запрещено.

**7.8.** В период проведения Мероприятия запрещено применение открытого огня (факелы, свечи и т.п.), электродуговых прожекторов, фейерверков, всех видов огневых эффектов.

**7.9.** При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой наружной оболочкой. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электромонтажных работах — только сертифицированная продукция (распаечные коробки, розетки и пр.).

**7.10.** Для освещения залов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из оргстекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов запрещено.

**7.11.** Ковровые покрытия, транспаранты, брус, ткань и драпировки и баннеры должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов или иметь специальные пропитки. Материалы должны иметь сертификат о пожарном соответствии.

**7.12.** При проведении монтажных/демонтажных работ и эксплуатации стенда **Застройщику (Экспоненту) необходимо иметь огнетушители марка ОП-6, в соответствии с требованиями Правил СП9.13130.2009.**

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ «ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР»**

**8.1** Невыполнение Основных требований к застройке стендов на Мероприятии и других регламентирующих проведение Мероприятия актов рассматривается как существенное нарушение условий договора о застройке стенда и влечет применение Организатором санкций.

**8.2.** Нарушение Основных требований к застройке стендов на Мероприятии влечет за собой наложение на нарушителя штрафа в размере 30 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения.

Наложение штрафа не исключает выполнение требования Организатора о прекращении работ до устранения выявленных нарушений, а также обязанности нарушителя возместить вред, причиненный Организатору вследствие выявленного нарушения. Кроме того, в случае выявления нарушения аккредитация Застройщика может быть приостановлена до устранения выявленных нарушений, а в случае выявления нарушений в количестве 3 и более раз — лишение аккредитации.

В случае, если в результате нарушения Основных требований к застройке стендов Мероприятии выявлены факты, содержащие признаки уголовного преступления, Организатор оставляет за собой право передать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы.

**8.3.** Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений, допускается при условии устранения выявленных нарушений и уплаты наложенного штрафа.

**8.4.** Принятие мер к нарушителям «ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР» производится на основании акта, составленного уполномоченными представителями Организатора.

## 9. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ

**9.1.** Электротехнические работы выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ в редакции 2003 г. и Инструкции о мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении выставок и мероприятий в павильонах и на открытых площадках Мероприятия.

**9.2. Заказ подключения к электрическим сетям необходимо произвести не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала монтажных работ.**

**9.2.** Персонал Застройщика, монтирующий электрооборудование, должен отвечать требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и иметь группу по электробезопасности не ниже третьей с допуском к работе в электроустановках с напряжением до 1000В. Лицо, ответственное за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должно иметь группу допуска не ниже четвертой.

**9.3** Для каждого стенда или зоны мероприятия должны быть составлены электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от щитка линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок.

**9.4.** Каждый стенд должен быть оборудован электрощитом с УЗО, с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, отдельно для осветительной сети, а также для оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать электропитание (холодильники, факсы и т.п.), максимально равномерно распределенным между фазами и приложенной к нему схемой подключаемых нагрузок. В случае, когда электрооборудование Экспонента требовательно к качеству электроэнергии обязательно использование стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, сетевых фильтров.

**9.5.** Выключатели освещения и другого электрооборудования стенда должны находиться вне закрываемых помещений. К электrorаспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.

**9.6.** В электрощите стенда должны быть изолированные друг от друга (без перемычек) нулевая и заземляющая шины. Нулевая шина должна быть изолирована от корпуса. Металлические конструкции выставочных стендов должны быть заземлены видимым заземлением от корпуса электрощита. Линии однофазной электропроводки должны быть выполнены трехпроводными кабелями с медными жилами.

**9.7.** Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников (незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на электроразъемах (коннекторах).

**9.8.** Электроосветительные приборы, закрепленные на конструкции стенда и элементах подвеса, должны иметь страховочное крепление металлическими хомутами (тросами).

**9.9.** В период проведения монтажных и демонтажных работ Застройщик использует розетки, имеющиеся в выставочных залах, для временного подключения инструмента. Использование этих розеток в период проведения Мероприятия запрещено.

**9.10** Подключение стендов производится по их готовности, но не менее, чем за 12 часов до мероприятия. До подключения электрооборудования стенда Застройщик проверяет готовность электрооборудования стенда к подключению. При этом:

- проверяется соответствие параметров электрооборудования стенда представленным ранее в электрической схеме и схеме электроснабжения;
- проверяется соответствие электрооборудования стенда требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок;
- проводятся контрольные замеры параметров электроустановок стенда в присутствии специалистов Организатора с составлением Протокола замеров.

По результатам проверки готовности электрооборудования Организатор принимает решение о подключении (или не подключении) стенда к электроустановкам. Подключение электрооборудования стенда выполняет только электротехнический персонал Организатора.

**9.11.** Застройщик должен представить Протокол замера сопротивления изоляции вводного кабеля электрощита каждого стенда. Марка и сечение кабеля должны соответствовать указанным в Протоколе. В случае непредоставления Протокола за сутки до дня открытия Мероприятия, соответствующий стенд не может быть подключен к сети. В этом и во всех других случаях замеры организуются Организатором после оплаты данных услуг Экспонентом/Застройщиком. Протоколы замера сопротивления изоляции действительны в течение Мероприятия.

**9.12.** В местах общих проходов (за пределами стенда), а также в местах, где возможны механические повреждения кабеля, он должен быть закрыт жестким электротехническим лотком или трапом.

**9.13.** При несоблюдении действующих ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок во время проведения электромонтажных работ Застройщиком, Организатор вправе запретить электромонтажные работы с составлением соответствующего «Уведомления».

**9.14.** Потребителю электроэнергии на Мероприятии, не разрешается без согласования с Организатора подключать к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке энергоемкие потребители (чайники, печи СВЧ и другие), а также устанавливать либо крепить к выставочному оборудованию Организатора свои светильники или прожектора, конструктивно не приспособленные для крепления к выставочному оборудованию. За нарушение данного пункта на Застройщика/Экспонента возлагается штраф или отзыв аккредитации и дисквалификация с Мероприятия.

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**10.1.** Информация о предоставляемых услугах на Мероприятии находится в Перечне предоставляемых услуг.

**10.2.** Застройщику запрещается использовать собственные беспроводные сети, за исключением отдельных случаев по согласованию с организаторами конференции. Использование беспроводных сетей без выхода в интернет также не допускается, за исключением особых случаев по согласованию с организаторами конференции. При этом Организатор гарантирует партнерам и застройщикам наличие проводного и беспроводного подключения к Сети, а также предоставление статических IP по запросу. Доступные скорости, перечень дополнительных услуг и их стоимость указаны в разделе «Перечень предоставляемых услуг»